

**Технічна специфікація
на закупівлю:**

**«Капітальний ремонт спортивного залу у будівлі Ліцею імені Василя Симоненка
Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Василя Симоненка, 6» (ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт спортивного залу у будівлі Ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Василя Симоненка, 6"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання дверних полотен	м2	9,03	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	112,7	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	320,6	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	320,6	
6	Розбирання цементних стяжок	м2	320,6	
7	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	м2	320,6	
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,953	
9	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (гімнастичні стінки, щити баскетбольні, волейбольні стійки, тощо)	т	0,75	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби/ребристі плити покриття, коеф. 1,6 згідно розділу АР арк 5	м2	457	
11	Навантаження сміття вручну	т	36,78	
12	Перевезення сміття до 10 км	т	36,78	
	<u>Розділ 2. Стелі</u>			
13	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	115	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	35	
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/ ґрунтування	м2	35	
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	35	
17	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	492	
18	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	35	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	492	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	492	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			

1	2	3	4	5
21	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,78	
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	7,56	
23	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	286,2	
25	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	286,2	
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	190,8	
27	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/ ґрунтування	м2	477	
28	Суцільне вирівнювання штукатурки стін та укосів усередині будівлі гіпсовою сумішшю при товщині накиді до 10 мм	м2	528	
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	105	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	528	
31	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	528	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	528	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	528	
34	Декоративне набивання фриза по трафарету	м2	16	
35	Установлення каркаса з брусів	м3	0,342	
36	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 18 мм	м2	33	
<u>Розділ 4. Підлоги</u>				
37	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	320,6	
38	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	320,6	
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	320,6	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 80мм	м2	320,6	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	320,6	
42	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	285,6	
43	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	285,6	
44	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	285,6	
45	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	30	
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	68,7	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35	
48	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,616	
<u>Розділ 5. Дверні заповнення</u>				

1	2	3	4	5
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення, вентиляцію</u>	м2	7,95	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
50	Прочищення радіаторів центрального опалення масою понад 80 до 160 кг	шт	10	
51	Очищення поверхонь щітками	м2	27,42	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	27,42	
53	Фарбування емаллю за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	27,42	
54	Обклеювання стін по обштукатуреній та бетонній поверхні теплоізоляційною плівкою/тепловідбивний екран радіаторів опалення <u>Розділ 2. Системи П1/В1 (П2/В2)</u>	м2	7	
55	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в кам'яних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 350 мм	шт	4	
56	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 350 мм/до товщини 380мм	шт	4	
57	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16	шт	4	
58	Різання труб зовнішнім діаметром 377 мм	різка	3	
59	Армування кладки стін та інших конструкцій/ставлення гіпс в місцях проходження повітроводів	т	0,09728	
60	Забивання сальників діаметром понад 300 до 400 мм при проході труб через фундаменти або стіни	шт	4	
61	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
62	Монтаж шафи керування або регулювання/сенсорного блоку управління системою в пиловологозахищеному корпусі з мережевим вимикачем та можливістю керування електричним калорифером що входить в комплект моноблоку	шафа	2	
63	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	
64	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм/в тому числі фасонних частин	м2	16,82	
65	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм/ в тому числі фасонних частин	м2	29,34	
66	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,5	
67	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	6,3	
68	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	28	
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м	18	

1	2	3	4	5
70	Виймання цілого склопластику з металопластикових рам площею скління понад 1,0 м2	м2	1,44	
71	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	1,44	
72	Улаштування екранування вентиляційних систем сіткою сталлю з оцинкованого дроту діаметром 4 мм	м2	50,4	
73	Улаштування екранування вентиляційних отворів сіткою сталлю з оцинкованого дроту діаметром 1,2 мм	м2	1	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	22	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	22	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>			
76	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	вен.мер.	2	
77	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
78	Демонтаж схованої електропроводки	м	340	
79	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
80	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	44	
81	Демонтаж групових щитків	шт	1	
82	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	м2	0,12	
83	Навантаження сміття вручну	т	0,078	
84	Перевезення сміття до 10 км	т	0,078	
	<u>Розділ 2. Силова розподільча мережа</u>			
85	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	5	
86	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
87	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах <u>Розділ 3. Внутрішнє електричне освітлення</u>	м	113	
88	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	326	
89	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	13	
90	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
91	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
92	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

№	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
1)	Дюбель розпирний 14х120 мм	шт	170
2)	Дюбель забивний 6х40мм	шт	344
3)	Світильник із світлодіодним джерелом світла, потужністю 6Вт, який комплектується блоком аварійного живлення, 220 В, 4000К, IP65/ДБ002ВСП-3-6104 УХЛ3.1	шт	2
4)	Світильник із світлодіодним джерелом світла, потужністю 100Вт, 220В, 4000К, IP54 з монтажною лірою ДСП65В-100-203-У2	шт	6

5)	Світильник із світлодіодним джерелом світла, потужністю 100Вт, 220В, 4000К, IP65 з монтажною лірою, який комплектується блоком аварійного живлення ДСП65В-100-213-У2	шт	2
6)	Світильник із світлодіодним джерелом світла, потужністю 16Вт, 230 В, 4000К, IP54 з монтажною лірою/ДББ 28У-16-029 У1	шт	1
7)	Світильник із світлодіодним джерелом світла, потужністю 36Вт, 230 В, 4000К, IP54 з монтажною лірою/ДПО20У36-111 УХЛ4	шт	2
8)	Розетка штепсельна однополюсна з заземлюючим контактом для прихованого встановлення, 220В, Ін=16А, IP20	шт	8
9)	Вимикач однополюсний для прихованого встановлення, 230В, Ін=10А, IP20	шт	2
10)	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 3х2,5мм ВВГнг	м	361,08
11)	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00000907
12)	Піна монтажна	л	1,47
13)	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006084
14)	Коробка розподільна ІЕК КМ41005 (з кришкою)	шт	12
15)	Коробка протяжна ІЕК КМ41237 (з кришкою)	шт	2
16)	Коробка монтажна ІЕК КМ40001	шт	10
17)	Плитки керамічні для підлог 600х600	м2	38,41
18)	Каніфоль соснова	т	0,00004
19)	Кисень технічний газоподібний	м3	0,78
20)	Клей для кварцвінілу пвх мін гумових покриттів Ceresit K188E	кг	91,59
21)	Анемостат витяжний А 200 ВР	шт	10
22)	Анемостат припливний А 200 ПР	шт	10
23)	Лінолеум спортивний Sport Pro товщина 6, 8мм	м2	298,93
24)	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	3,53805
25)	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,1008
26)	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0144
27)	ДСП Egger 18мм Дуб Гладстоун пісочний Н3309 ST28 2800х2070х18,6/або аналог	м2	37,95
28)	Сендвіч-панель Vektor 24 мм	м2	1,44
29)	Сітка зварна армувальна 50х50х2,5 мм	м2	352,66
30)	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,418824
31)	Розчинник Уайт-спірит	т	0,000308
32)	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	148
33)	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,00198
34)	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,044204
35)	Дверні блоки з металопластика	м2	7,95
36)	Папір шліфувальний	м2	11,3676
37)	Дрантя	кг	1,68276
38)	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	257,106
39)	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	672,12
40)	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована пігментована для художнього нанесення	кг	10,08
41)	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,6063
42)	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0792
43)	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	102,41616

44)	Плівка поліетиленова	м2	368,69
45)	Стрічка алюмінієва АЛТ 050/20шир. з клеєвим шаром АА130 для склеювання швів теплоізоляційного покриття та герметизації стиків повітропроводів	м	20
46)	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	69,387
47)	Гума профільована	т	0,0011952
48)	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 350 мм	шт	0,15352
49)	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,006
50)	Сталеві деталі риштувань	т	0,0345
51)	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	110,25
52)	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00057
53)	Гвинти самонарізні	т	0,0019
54)	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0023
55)	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	1,44
56)	Шпаклівка клейова	т	0,05346
57)	Штукатурка Knauf Rotband	кг	4785,5
58)	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	241,07
59)	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,4
60)	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	5140,8
61)	Двокомпонентна поліуретанова фарба для нанесення розмітки Isaval pinturas 2 KP	кг	3
62)	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	115,86
63)	Очищувач поверхні K-FLEX	л	0,04
64)	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3672
65)	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 5x2,5мм ВВГнг	м	75,48
66)	Брус дерев'яний сухий струганий смерека 50x150мм	м	31
67)	Брус дерев'яний сухий струганий смерека 50x50мм	м	16
68)	Рейка Лісбудінвест цільні конструкція 20x40мм, сосна	м	100
69)	Щити настилу	м2	6,325
70)	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5
71)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм	м	1,52
72)	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20x2 мм	м	18
73)	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4"	шт	2
74)	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard	м3	16,35
75)	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0161
76)	Закладна деталь l=380мм з кутника рівнополіщкового 50x5мм	шт	20
77)	Зворотній клапан RSK 200Ф	шт	2
78)	Електрокалорифер "Prana" H200403, N=4,0 кВт, 400В, I=8,7А	шт	2
79)	Решітка фасадна металева діаметром 350мм	шт	4

80)	Решітка витяжна металева діаметром 350мм	шт	4
81)	Моноблок децентралізованої припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла "PRANA-340SH" та комплектом кріплень енергоспоживання N max=0,31 кВт, ~220 В, 50 Гц з блоком управління вентсистемою	комплект	2
82)	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. б=0.55 мм круглого перерізу з ніпельним з'єднанням діаметром 200 мм	м2	10,41
83)	Трійник 90 градусів для повітроводів круглого перерізу діам.250х200мм з оцинкованої сталі	м2	2,72
84)	Трійник 90 градусів для повітроводів круглого перерізу діам.200х200мм з оцинкованої сталі	м2	3,69
85)	Перехідники з оцинкованої сталі б=0.6 мм для повітропроводів круглого перерізу 250 - 200мм, l=300 мм	м2	1,34
86)	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. б=0.6 мм круглого перерізу з ніпельним з'єднанням діаметром 250 мм	м2	33
87)	Хомут з оцинкованої сталі для кріплення повітропроводів до будівельних конструкцій діаметром 250 ХЦК350	шт	8
88)	Хомут з оцинкованої сталі для кріплення повітропроводів до будівельних конструкцій діаметром 200 ХЦК250	шт	4
89)	Вода	м3	1,116
90)	В'язальний дріт	100кг	0,067326
91)	Турбогвинт 7,5х182 мм	шт	34
92)	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 5х6,0мм ВВГнг	м	11,22
93)	Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, діаметр 1,2 мм, з квадратними чарунками	м2	2,42
94)	Сітка сталева з оцинкованого дроту, діаметр 4 мм, з квадратними чарунками розміром 75х75	м2	60,48
95)	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015
96)	Сталь кутова 20х20х3 мм	т	0,1512
97)	Ґрунтовка Kompozit ГФ-021 білий мат	т	0,0044478
98)	Розчинник ксилол	т	0,0007413
99)	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00005
100)	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015
101)	Емаль алкідна ПФ-115 білий глянець	т	0,00418
102)	Емаль Тіога акрилова для радіаторів білий напівглянець	л	6,58
103)	Надбавка на розкрій та кромкування ДСП плит	м2	37,95
104)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,189
105)	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,00035
106)	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,005
107)	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	26,16096
108)	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,085806
109)	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,33897
110)	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0119

111)	Щиток освітлення (корпус модульний металопластиковий внутрішнього встановлення на 12+2 модулі IP 40 індивідуального виготовлення), який комплектується: автоматичний вимикач 1р, І _n =16А, характеристика С-6шт; автоматичний вимикач ВА47-29 1р, І _n =25А, характеристика С-2шт; автоматичний вимикач ВА47-100 1р, І _n =32А, характеристика С-1шт; автоматичний диференціальний 2р, І _n =32А, 100mA, характеристика С-2шт.	шт	1
112)	Щит розподільчий ЩР1 (корпус модульний металопластиковий настінного встановлення на 12+1 модулі IP30 індивідуального виготовлення ЩР1 який комплектується: корпус щита WRP 12-1шт; ввідний автоматичний вимикач ВА47-29, 3р, І _n =32А, характеристика С, ІЕК-1шт; фідерний автоматичний вимикач ВА47-29, 1р, І _n =2А, характеристика С, ІЕК-1шт; фідерний автоматичний вимикач ВА47-29, 1р, І _n =5А, характеристика С, ІЕК-3шт; фідерний автоматичний вимикач ВА47-29, 1р, І _n =13А, характеристика D, ІЕК-2шт; незалежний розчіплювач РН47-2шт	шт	1
113)	Припої олов'яно-свинцеві безсум'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00012
114)	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06
115)	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,501
116)	Бірка маркувальна	100шт	0,02
117)	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0213
118)	Наконечники кабельні	шт	21
119)	Перемикач заземлювальна	шт	2
120)	Труби полівінілхлоридні	т	0,0037637
121)	Шпилька різьбова метрична М12Х500 мм	м	170
122)	Пропан-бутан технічний	м3	0,099
123)	Запобіжник плавкий ППНІ-33 (габарит 1) І _n =100А з тримачем, ІЕК	шт	3
124)	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	591,15
125)	Шнур бентонітовий 15х25мм	м	8
126)	Полотно Normaizol з одnobічним фольгуванням алюфом 4 мм	м2	7,7
127)	Теплоізоляція рулонна зовнішньої поверхні повітропроводів K-FLEX AIR товщ. б=20 мм з покривним шаром з алюмінієвої плівки AD METAL 06	м2	6,44
128)	Метал для кріплення моноблоків та повітропроводів	кг	17
129)	Канальний фільтр G4 CFKK-250	шт	2
130)	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2

До уваги Учасників. Згідно з р. 5.31. НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) можуть враховуватися

кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі:

1)стадії проектування;

2)виду будівництва;

3)технічної та технологічної складності об'єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт;

5)тривалості будівництва;

5)способів фінансування будівництва;б)виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів.

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому:

а)за твердої договірної ціни —в розмірі до 1,5%;

б)за динамічної договірної ціни —не враховується.

Розмір цих коштів залежить від повноти інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, що зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт.

5.32. Під час розгляду проектної документації учасник процедури закупівлі (підрядник)вивчає можливість виникнення ризиків на об'єкті будівництва та при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) визначає умови, які б запобігали виникненню ризикових ситуацій або компенсували його втрати на такий випадок.

При аналізі ризиків, що можуть виникнути під час спорудження об'єкта будівництва, доцільно виділити ризики, пов'язані з проектною документацією. Зменшення таких ризиків можливо досягти шляхом детального вивчення проектної документації та усунення припущених помилок.

Для цього підряднику доцільно обстежити будівельний майданчик з метою виявлення проблем, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан ґрунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо), та з'ясувати із замовником усі необхідні питання.

При виявленні недоліків проектної документації вносяться необхідні зміни у проектну документацію в установленому порядку. Компенсацію ризиків, усунути які немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції.

При залученні учасником процедури закупівлі (підрядником) для виконання окремих видів робіт субпідрядників кожен з них має аналізувати власні ризики та передбачати їх компенсацію ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні).

Проектно-кошторисна документація по об'єкту передбачає урахування коштів на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт.

Учасники при розрахунку договірної ціни можуть включати у її склад кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт.

Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника **вважати «або еквівалент»**. В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомості обсягів робіт та

підсумкової відомості ресурсів, які є частиною проектної документації, яка пройшла експертизу встановленим порядком, та щодо якої отримано позитивний експертний звіт.